



SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE
FICHE DESCRIPTIVE / M.R.C. D'ANTOINE-LABELLE

MUNICIPALITÉ DE KIAMIKA (79025)

CARACTÉRISTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ

| | | | Répartition des risques | Bâtiments (\$) |
|-----------------------|--|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Population : | 735 | habitants | | |
| Superficie : | 311,799 | km ² | Risques faibles | 484 15 498 400 \$ |
| Superficie du P.U. : | 0,270 | km ² | Risques moyens | 23 1 958 300 \$ |
| Superficie de forêt : | 54% | | Risques élevés | 36 3 634 000 \$ |
| Axes routiers : | 311 | | Risques très élevés | 5 540 600 \$ |
| Plans d'eau : | Rivières Du Lièvre et Kiamika, Lacs François et Guérin | | Total | 548 21 631 300 \$ |
| | | | Dans le P.U. | 12% 16% |

SITUATION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Service incendie : Service incendie de Kiamika
 Ententes intermunicipales : Assistance mutuelle avec Lac-des-Écorces et desserte d'un secteur de Lac-des-Iles
 Autres activités de secours : Feu de forêt

Ressources financières

| Année | \$ nettes totales | \$ nettes incendie | % \$ incendie | RFU (\$) | \$ incendie/ 100\$ RFU |
|-------|-------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 2000 | 757 395 \$ | 14 511 \$ | 1,9% | 30 834 525 \$ | 0,05 \$ |
| 2002 | 1 127 861 \$ | 31 186 \$ | 2,8% | 31 240 600 \$ | 0,10 \$ |

Ressources humaines

| Poste | Statut | Nombre | Qualification |
|-----------|------------|--------|------------------------------------|
| Directeur | Volontaire | 1 | Plusieurs modules + cours officier |
| Officier | Volontaire | 2 | Plusieurs modules + cours officier |
| Pompier | Volontaire | 17 | Aucune à quelques modules |

Ressources matérielles

Localisation des casernes : 2, rue Leblanc, Kiamika

Véhicules d'intervention

- Autopompe : -
- Camion citerne : 1400 gallons avec pompe 500 (1993)
- Échelle : échelle 65' (1964)
- Camion de service : fourgon (1989)
- Pompe portative : 3
- Bassin portatif : 1

Programme de vérification et d'entretien : Aucun mais essais de pompage à l'été 2003

Équipements SST : aucun habit de combat conforme, 2 A.R.A., aucune alarme de détresse

Système de communication : 9-1-1 vers téléavertisseurs vocaux, radios VHF, fréquence d'entraide

Disponibilité de l'eau

Réseau d'aqueduc : Réseau de capacité insuffisante dans la majeure partie du P.U.
 Point d'eau : Plans d'eau non aménagés mais dégagés en hiver
 Borne sèche : 5 existantes et 3 prévues en 2004
 Camion citerne : Celui de la municipalité

Particularités